RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
PIO ISTITUTO CAMPANA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 31 del 31 Marzo 2026

Oggetto **: Sostituzione n.2 cisterne antincendio a servizio della RSA - Opere suppletive - Approvazione**

IL DIRETTORE

Premesso che con propria precedente determinazione n.15 del 16.02.2026 veniva affidata alla ditta P.L. di Lazzari S.r.l. – Natalini Antincendio Point di Capannori (Lu) le opere di sostituzione di n.2 serbatoi metallici interrati da 10 mc. con altrettanti in polietilene da 10 mc. caduno, necessari per l'alimentazione degli idranti antincendio a servizio della RSA;

Preso atto che durante l'esecuzione delle suddette opere si sono rese necessarie lavorazioni suppletive consistenti, in particolare, nella sostituzione della tubazione del gruppo antincendio di collegamento con i suddetti serbatoi e la realizzazione di una nuova tubazione per il ricircolo in vasca, difficilmente preventivabili prima della rimozione dei due serbatoi metallici interrati usurati;

Preso atto della lista dei materiali utilizzati ai fini delle suddette lavorazioni e delle ore di manodopera impiegate per queste ultime, dettagliatamente riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Interpellato in merito il Direttore dei Lavori ing. L.Fé il quale ha valutato necessarie le suddette lavorazioni ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte e ritenuti congrui i prezzi applicati;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di affidare in sanatoria alla suddetta ditta P.L. di Lazzari S.r.l. – Natalini Antincendio Point, le forniture e relative installazioni di cui all'allegato "A";

Dato atto che l'Ente ha acquisito dall'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

Visto il Durc della suddetta ditta in corso di validità Prot. INPS _ 49384457 data richiesta 09.02.2026 scadenza validità 09.06.2026, rilasciato con esito regolare ed acquisito tramite procedura on-line;

Dato atto che, dalla consultazione del casellario ANAC, non sono state rilevate annotazioni a carico del suddetto operatore economico;

Dato atto altresì che il contratto applicato dalla suddetta ditta risulta adeguato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nel servizio;

Dato atto che l'Azienda svolgerà la procedura d'affidamento tramite la piattaforma telematica START, la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell'Autorità accedendo al seguente link: tp://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert;

Rilevato che sono stati sottoscritti dalla suddetta ditta P.L.di Lazzari Srl – Natalini Antincendio Point di Capannori (Lu), il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina ;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

di affidare alla ditta P.L.di Lazzari Srl – Natalini Antincendio Point, con sede in Capannori (Lu) Via di Sottopoggio Guamo n.14ABC C.F 02222990463, anche a sanatoria delle prestazioni già effettuate, le forniture e lavorazioni di cui in premessa per un corrispettivo totale di €. 8.036,74 oltre IVA di legge;

di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio aziendale 2026;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all' art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in

particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Il DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

X Copia conforme all'originale

Il DIRETTORE

Dr.ssa E.Stefanini

Firmato digitalmente da:
EUGENIA STEFANINI
01/04/2026 09:51

Natalini
Antincendio Point

Numero Verde
800 36 33 72

OGGETTO: ***Riepilogo materiale utilizzato e manodopera per la sostituzione della tubazione del gruppo antincendio e per la nuova tubazione per il ricircolo in vasca per il lavoro svolto presso la RSA Pio Campana.***

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo unitario (€)	Totale (€)
1	RID ZINC 241 4'X3 omologato	34,41	34,41
1	FLANGIA FIL.3' PN16 EN1092-1-13 P245GH	39,30	39,30
1	NIPP ZINC 280 3'	20,35	20,35
1	CANAPA MATASSA	25,62	25,62
1	PASTA P/GUARN LOCHER GR 250	15,18	15,18
1	VALV RITEGNO CLAPET ORIZ 2'' SEDE IN GOMMA	46,50	46,50
1	GIUNTO ANTIV FL ECO-G3 NBR PN16 DN80 KSB	56,00	56,00
2	CURVA 90G MF 88,9 INOX 316L PRESS,	111,96	223,92
1	RIDUZ INOX MF 108X76,1 PRES RMS	74,45	74,45
1	GIUNTO ANTIV FL ECO-G3 NBR PN16 DN100 KSB	69,50	69,50
1	FILTRO INCL GHISA BOA-S PN16 DN 80 KSB	183,30	183,30

Natalini
Antincendio Point

Numero Verde 800 36 33 72

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo unitario (€)	Totale (€)
1	GOMITO OTT MF 1’	6,10	6,10
2	BARILOTTO OTT 1’-200	15,00	30,00
1	GOMITO OTT FF 1’	6,50	6,50
1	TEE INOX PRESS RID.88,9X54X88,9 RMS	179,55	179,55
1	MANIC RID INOX AISI316 140 2'' X1'1/4	21,10	21,10
1	NIPP INOX AISI316 1'1/4	8,30	8,30
1	BOCCH OTT DIR MF 1’	9,45	9,45
1	MANIC OTT 1’	3,93	3,93
1	BARILOTTO OTT 1'- 60	4,48	4,48
3	GUARN FLANG DN 80 PN10/16 S/AMI	3,55	10,65
1	MANIC INOX PRESS C/BAT DM 88,9 RMS	80,92	80,92
1	MANIC FLANG INOX PRESS D 108 DN1OO RMS	355,20	355,20
24mt	TUBO INOX 316L 42Xl,5 BARRA 6M RMS	32,47	779,28
20	CURVA 90G FF 42 INOX 316L PRESS.	26,95	539,00
10	COLL INOXPRESS S/V.TAS 1' '1/4 39-43	4,53	45,30

Natalini
Antincendio Point

Numero Verde
800 36 33 72

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo unitario (€)	Totale (€)
3	FLANGIA INOX AISI304/304L DN 40 PN40	33,82	101,46
1	GOMITO INOX FIL AISI316L MF 1/2'	3,87	3,87
7	MANIC INOX PRESS M.11/2X42 RMS	31,68	221,76
2	CURVA 90G MF 42 INOX 316L PRESS	32,67	65,34
1	GALL 5 COPP SEDE INOX 1'	22,45	22,45
1	SFERA PLAST 150	3,57	3,57
1	TEE INOX PRESS C/DERIV.FF 3/4X42	20,94	20,94
1	RID INOX FIL AISI316L 3/4'XI/2'	3,78	3,78
2	CURVA 90G MF 42 INOX 316L PRESS	32,67	65,34
2	MANIC INOX PRESS C/BAT DM 42	11,95	23,90
1	LAVORAZIONI DI SALDATURA	600,00	600,00
1	NOLO PRESSATRICE NOVOPRESS AC0403BT	100,00	100,00
4	MANIC FLANG INOX PRESS D 88,9 DN80	100,50	402,00

Natalini
Antincendio Point

Numero Verde
800 36 33 72

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo unitario (€)	Totale (€)
1	MANIC INOX PRESS C/BAT DM 88,9 RMS	36,00	36,00
1	VALV FARF JS400 DN100 L9.12000 PN 16 BRA	79,50	79,50
1	VALV FARF JS400 DN80 L9.12000 PN 16 BRA	55,50	55,50
76	VITE TE ISO4014-UNI5737 TE INOX A2 16X080	0,58	44,08
48	DADO ESAG UNI5588 INOX A2 M16	0,15	7,20
1	CURVA 45G FF 76 INOX 316L PRESS.	52,50	52,50
1	CURVA 90G FF 76 INOX 316L PRESS.	55,50	55,50
1	CURVA 45G FF 54 INOX 316L PRESS.	18,00	18,00
1	CURVA 45G MF 54 INOX 316L PRESS.	16,65	16,65
1MT	TUBO INOX 316L 54X1,5 BARRA	33,00	33,00
2,5MT	TUBO INOX 316L 76,1X2,0 BARRA	58,50	146,25
1,5MT	TUBO INOX 316L 88,9X2,0 BARRA	70,50	105,75

Natalini
Antincendio Point

Numero Verde
800 36 33 72

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo unitario (€)	Totale (€)
1	MANIC FLANG INOX PRESS D 76,1 DN65	81,00	81,00
1	CURVA 90G FF 76 INOX 316L PRESS	55,50	55,50
1	RUB SF LEVA INOX AISI316 FF 3/4	15,97	15,97
1	NIPP INOX AISI316 3/4'	3,48	3,48
32	VITE TE ISO4017-UNI5737 TE INOX A2 16X040	0,73	23,36
1	BASAMENTO PER GRUPPO POMPE 70X35X10	350,00	350,00
1	AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA	600,00	600,00
40	MANODOPERA	40,00	1.600,00
258KM	RIMBORSO KM	0,60	154,80
-	TOTALE SPESA	8.036,74€	8.036,74€